TRAVAUX DE RESTRUCTURATION ET DE MISE EN ACCESSIBILITÉ DU COLLÈGE ET EXTENSION DE L'ÉCOLE STE MARIE DE BLOIS

Maître d'ouvrage
OGEC SAINTE MARIE DE BLOIS

Maîtrise d'œuvre
BOUR-ESQUISSE
BET CALLU

Lieu de réalisation
83 Rue du Bourg Neuf
41000 BLOIS

Surface
3 000 m²

Montant des travaux
5 200 875 € HT


Travaux réalisés
Conception – Réalisation TCE

Dates de réalisation
01/01/21 au 03/03/23

Durée
26 mois


Synthèse des attentes et du projet

- Réhabilitation lourde (650m²) pour création d'un pôle Restauration comprenant 4 Réfectoires; Cuisine de 1000 repas-jour y compris chambres froides, arrière-cuisine et locaux sociaux
- Création d'un bâtiment d'enseignement R+1 (700m²)
- Création d'un préau de 300m² y compris sanitaires extérieurs
- Réfection et extension d'un préau existant (200m²)
- Mise en accessibilité PMR des salles de classe aux étages de 4 bâtiments, création de 2 cages d'ascenseurs dont une crée à travers l'existant
- Réhabilitation de 1150m² en salles de classe et d'activités









Spécificités du projet

- Exécution des travaux en site occupé: Sécurisation de la zone chantier et des flux de livraison
- Phasage des travaux « en tiroirs » pour permettre la mise à disposition anticipée des zones afin de répondre aux contraintes d'exploitation du site
- Complexité de conception et de technicité liée à l'intervention dans des bâtiments anciens composés d'extension et de modifications successives

CREALI
BÂTIMENTS CLÉ EN MAIN
NEUF - RÉHABILITATION
9 rue de la Sublainerie
37 510 BALLAN-MIRÉ
02 47 44 46 27 - agence@creali.fr